

市环开函〔2023〕2号

# 晋中市生态环境局开发区分局 关于山西省交通新技术发展有限公司晋中 分公司新建桥梁伸缩缝生产项目环境影 响报告书的批复

山西省交通新技术发展有限公司晋中分公司：

你公司报送的《关于〈山西省交通新技术发展有限公司晋中分公司新建桥梁伸缩缝生产项目环境影响报告书〉的申请》、《山西省交通新技术发展有限公司晋中分公司新建桥梁伸缩缝生产项目报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西省综改示范区晋中开发区汇通产业园区创业街321号租赁山西交科公路设备开发有限公司厂房新建桥梁伸缩缝生产项目。本项目建设内容为利用山西交科公路设备开发有限公司现有生产设备，同时新增二氧化碳保护焊机、带锯床、立式加工中心等生产设备，抛丸机进行更新，在现有喷漆房外侧设置一个同样大小的专门晾干房，喷漆房新增喷枪。本项目生产规模为年产3万m桥梁伸缩缝。本项目总投资200万元，其中环保投资70.3万元。根据《报

报告书》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告书》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告书》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目运营期冬季生产区不供热，办公区采用集中供热，不得自建锅炉。对于抛丸除锈过程产生的粉尘，要严格按照环评要求采用旋风除尘+布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于切割产生的烟尘，要严格按照环评要求采用全干式切割作业平台，废气经设备底平台吹吸式烟尘捕捉收集后，进入1台布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于焊接烟尘，要严格按照环评要求设置固定的焊接工位，在焊接区上方设置9个顶吸罩，废气有效收集后，共用1套布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放；对于喷漆房和晾干房产生的有机废气，要严格按照环评要求喷漆房和晾干房进行全封闭，喷漆及晾干产生的废气共用一套“干式纸盒漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放；对于食堂产生的油烟，要严格按照环评要求安装油烟净化器。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目运营期生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入山西正阳污水净化有限公司处理达标后排放

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取选用低噪设备、置于室内、合理布局、基础减震、加强设备的维修保养等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目运营期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。除尘灰、抛丸废渣、废边角料等一般固废外售综合利用。废涂料桶、漆渣、有机废气治理过程中产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂、设备维修保养产生的废机油、废液压油、废棉纱手套等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》设置危废暂存间储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：粉尘 0.601 吨/年、烟尘 0.33 吨/年。

三、本项目环境影响报告书经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告书。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你要公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、相关执法中队负责要切实承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

七、你单位收到本批复后 10 个工作日内，要将批准后的环境影响报告书抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023 年 1 月 3 日

抄送：晋中开发区安监局、山西瑞景环保科技有限公司