

市环开函〔2023〕15号

## 晋中市生态环境局开发区分局 关于山西优品迪威汽车用品有限公司年产 60 万米汽车脚垫卷材半成品生产项目环境 影响报告表的批复

山西优品迪威汽车用品有限公司：

你公司报送的《关于〈山西优品迪威汽车用品有限公司年产 60 万米汽车脚垫卷材半成品生产项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《山西优品迪威汽车用品有限公司年产 60 万米汽车脚垫卷材半成品生产项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

你公司拟在山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区民营科技园昭余街租用山西泰亨工贸有限公司闲置生产车间新建年产 60 万米汽车脚垫卷材半成品生产项目。本项目建设内容为设备的安装及相应的辅助工程和环保工程。本项目设计生产规模为年产汽车脚垫半成品 60 万米。本项目总投资 50 万元，其中环保投资 6.25 万元。该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已依法处理。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；

项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目运营期冬季生产车间不采暖，办公室采用电采暖，不得自建锅炉。对于复合、吸花工序工序产生的废气，要严格按照环评要求2台网带复合机、1台成品复合机、1台吸花机上方分别设置顶吸式集气罩（三侧封闭、一侧软帘），废气有效收集后，经共用一套活性炭吸附装置进行处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目运营期生活污水经园区化粪池预处理后，通过市政管网，最终进入山西正阳污水净化有限公司。设备循环冷却水循环使用，定期处理用于车间洒水抑尘。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取生产设备置于室内、厂房隔声、基础减震，对设备定期维修保养等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目运营期生活垃圾定点存放，交由环卫部门统一处理。废边角料等一般废物外售综合利用。废活性炭、废机油、废胶桶、废棉纱、

废手套等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》设置危废暂存间储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、相关执法中队负责要切实承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

七、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023年2月28日

抄送：晋中开发区安监局、山西国寰工程有限公司