

市环开函〔2023〕42号

晋中市生态环境局开发区分局 关于山西章源石油科技工程股份有限公司 家具、柜台、货架、金属制品、广告灯箱的 加工生产制作项目环境影响报告表的批复

山西章源石油科技工程股份有限公司：

你公司报送的《关于〈山西章源石油科技工程股份有限公司家具、柜台、货架、金属制品、广告灯箱的加工生产制作项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《山西章源石油科技工程股份有限公司家具、柜台、货架、金属制品、广告灯箱的加工生产制作项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区建业街1号租赁天江电力设备制造公司2号车间与3号车间北半幅新建家具、柜台、货架、金属制品、广告灯箱的加工生产制作项目。本项目建设内容为在北车间布置剪板机、折弯机、雕刻机、仓库、贴膜房、亚克力和管材存放区等，在南车间布置喷漆房、封边机、侧孔机、三级油气回收设备生产线等。本次拟建设规模为年产加油站品牌柱10支、檐

口 27 面、加油岛造型 60 套、出入口灯箱 20 个、综合服务箱 40 个、广告板 16 个、店招 10 套、标识牌 50 套、卸油口 10 套、消防沙箱 10 套、消防器材柜 10 套、计量工具箱 10 套、货架、柜台、家具 10 套及三级油气回收设备 10 套。本项目总投资 100 万元，其中环保投资 22.5 万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季车间不采暖，办公室和宿舍采用集中供暖，不得自建锅炉。对于调漆、喷漆、烤干工序产生废气，要严格按照环评要求调漆、喷漆、烤干工序均要在负压的喷漆房内进行，废气有效收集后，经一套“干式过滤+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧”治理设施处理，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于焊接废气，要严格按照环评要求设置 3 台焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理。对于亚克力吸塑机木工封边产生的废气，要严格按照环评要求两台吸塑机上方均安装集气罩，2 台封边机热熔胶电解装置自带集气罩，废气有效收集后，共同经一套活性炭装置吸附，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于

木工工序产生的废气，要严格按照环评要求各产尘设备均自带集气罩，废气有效收集后，共同经一套布袋除尘器处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于切割废气，要严格按照环评要求4台切割机均设置下吸式集气罩，废气有效收集后，共同经一套布袋除尘器处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。

3、落实运营期水污染防治措施。本项生活污水经园区管网。最终进入山西正阳污水净化有限公司。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取噪声设备置于室内、合理布局、基础减震、定期维修等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目运营期生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。废边角料、废焊头、除尘灰等一般固废外售综合利用。废活性炭、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废催化剂、废机油、废棉纱手套等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》在危废暂存间储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：挥发性有机物0.0841吨/年、颗粒物0.308吨/年。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

七、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023年7月24日

抄送：晋中开发区安监局、山西国寰工程有限公司