

市环开函〔2023〕79号

## 晋中市生态环境局开发区分局 关于晋中开发区力赞包装制品有限公司包 装盒、包装箱技改项目环境影响报告表的 批复

晋中开发区力赞包装制品有限公司：

你公司报送的《关于〈晋中开发区力赞包装制品有限公司包装盒、包装箱技改项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《晋中开发区力赞包装制品有限公司包装盒、包装箱技改项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区兴业街6号原有厂房进行包装盒、包装箱技改项目。本项目建设内容为建设在现有车间内新增1台海德堡印刷机、1台罗兰印刷机、1台标签印刷机、1台全自动覆膜机、2台烫金机、1台丝网UV印刷机、1台自动裱贴机、1台手动裱贴机、4条自动定位线、1台糊箱机等及相应的辅助工程和环保工程。本次技改工程后产品方案、生产规模未发生变化。本项目总投资300万元，其中环保投资15.5万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选

址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季车间不采暖，办公室采用电采暖，不得自建锅炉。对于1、2号车间生产工序产生的有机废气，要严格按照环评要求3台印刷机、1台全自动覆膜机、1台丝网UV印刷机、1台自动裱贴机、1台手动裱贴机、4台自动定位线、1台糊箱机上方分别设置集气罩+透明垂帘围闭，废气有效收集，经一套活性炭吸附浓缩+热力（催化）氧化燃烧装置处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于木工工序产生的废气，要严格按照环评要求更换现有工程切割、打磨工序的布袋除尘器，在1台推台锯上设置集气罩+透明垂帘围闭，废气有效收集，经一套布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目生活污水经园区管网，最终进入山西正阳污水净化有限公司。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取噪声设备置于室内、基础减振、合理布局厂房、定期维修等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理。废包装材料、废纸边角料、废木料、废皮制品等一般固废外售综合利用。废包装桶、废擦拭布、废清洗剂、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》在危废暂存间分类分区贮存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：挥发性有机物0.076吨/年、颗粒物0.08吨/年。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规

定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全许可证。

七、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

八、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023年11月8日

抄送：晋中开发区安监局、山西国寰工程有限公司