

市环开函〔2023〕84号

晋中市生态环境局开发区分局 关于山西飞洋科技有限公司新型管材生产 项目环境影响报告表的批复

山西飞洋科技有限公司：

你公司报送的《关于〈山西飞洋科技有限公司新型管材生产项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《山西飞洋科技有限公司新型管材生产项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西综改示范区晋中开发区潇河产业园兴隆路租赁山西诚兴型钢有限责任公司现有厂房新建新型管材生产项目。本项目建设内容为在车间内设置6条钢带管生产线、1条梅花管生产线、1条PE给水管生产线、2条波纹管生产线。本次工程建设规模为年产钢带管7200吨、梅花管450吨、PE给水管450吨、波纹管900吨。本项目总投资500万元，其中环保投资34.5万元。该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已依法处理。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；

项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季车间不采暖，办公室采用电采暖，不得自建锅炉。对于钢带管、梅花管、PE 给水管和波纹管投料、混料工序产生的废气，要严格按照环评要求 10 套混料机投料口均设置柜型集气罩，废气通过引风管有效收集后，通过一套布袋除尘器处理后，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于钢带管、梅花管、PE 给水管和波纹管生产线挤出、钢带涂塑工序产生的废气，要严格按照环评要求 6 条钢带管生产线每条线设 2 台挤出机，1 条梅花管、1 条 PE 给水管、2 条波纹管生产线各设 1 个挤出机，挤出机机头与模具连接处正上方分别设置集气罩，用塑料软帘进行封闭，钢带涂塑工序上方设集气罩，废气有效收集后，经一套两级活性炭吸附装置处理后，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于破碎工序产生的废气，要严格按照环评要求破碎机加料口上方设置集气罩，废气有效收集后，经脉冲式布袋除尘器处理，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于车辆运输过程产生的扬尘，要严格按照环评要求加强车辆管理，定期对厂区洒水抑尘，减少运输扬尘。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目生活污水排入市政管网，最终进入修文移动式污水处理站。循环冷却水定期排放用于厂区洒水抑尘，不得外排。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取选用低噪设备、噪声设备置于室内、基础减振、定期维修等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。不合格产品破碎后回用于生产。废包装材料等一般固废外售综合利用。废棉纱手套、废活性炭、废润滑油、废油桶等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》在危废暂存间分类分区贮存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：挥发性有机物0.288吨/年、颗粒物0.604吨/年。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

七、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

八、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023年11月22日

抄送：晋中开发区安监局、山西绿垚环保科技有限公司