

市环开函〔2023〕87号

## 晋中市生态环境局开发区分局 关于晋中众利机械制造有限公司液压油路 块、油缸及液压系统生产扩建项目环境影响 报告表的批复

晋中众利机械制造有限公司：

你公司报送的《关于〈晋中众利机械制造有限公司液压油路块、油缸及液压系统生产扩建项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《晋中众利机械制造有限公司液压油路块、油缸及液压系统生产扩建项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西综改示范区晋中开发区高村南侧510m处现有厂区内进行液压油路块、油缸及液压系统生产扩建项目。本项目建设内容为淘汰部分原有生产设备、购买先进的生产设备，重新将车间分区为机加工车间、精整车间、试验车间、焊接车间、下料车间等。本次工程扩建后全厂建设规模为年产油路块20000块，油缸10000个、油箱箱体1000个、液压系统1000套。本项目总投资500万元，其中环保投资30万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家

及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季车间不采暖，办公室采用电采暖，不得自建锅炉。对于切割、焊接过程产生的废气，要严格按照环评要求小蜜蜂火焰切割机下方安装一个下吸式集气罩，激光切割机配套底吸式集气罩，焊接工序设置固定焊接区，配备移动顶吸式集气罩，焊接、切割废气有效收集后经一套布袋除尘器处理，最终经一根15m高的排气筒排放。对于喷砂工序产生的粉尘，要严格按照环评要求设置全封闭负压喷砂房，废气有效收集后，通过1套旋风+脉冲反吹布袋除尘器处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于喷漆工序产生的废气，要严格按照环评要求调漆、喷漆、烘干工序均要在全封闭负压喷漆房内进行，废气有效收集后，通过一套“纸盒过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网，最终进入山西正阳污水净化有限公司第二污水处理厂。清洗废水经隔油池处理后循环使用，不得外排。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取选用低噪设备、噪声设备置于室内、基础减振、鼓风机安装消声器等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。除尘灰、边角料、废铁屑等一般固废外售综合利用。废棉纱、废活性炭、废机油、废液压油、废乳化液、漆渣、废油漆桶、废纸盒、废活性炭、废催化剂等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》在危废暂存间分类分区贮存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：挥发性有机物0.247吨/年、颗粒物0.72吨/年。

五、你要公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

七、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

八、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2023年11月29日

抄送：晋中开发区安监局、山西欣飞绿明环保科技有限公司