

晋中市生态环境局开发区分局 关于山西美佳矿业装备有限责任公司矿机 设备生产项目环境影响报告表的批复

山西美佳矿业装备有限责任公司：

你公司报送的《关于〈山西美佳矿业装备有限责任公司矿机设备生产项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《山西美佳矿业装备有限责任公司矿机设备生产项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西转型改革示范区晋中开发区新能源汽车园区广安东街369号新能源低碳科技产业园6#厂房北十四跨新建矿机设备生产项目。本项目建设内容为将车间分区为物流整机区、装配区、机加区、铆焊区、办公区等。本项目建成后设计生产规模为年加工矿机设备80套、维修矿机设备40套。项目总投资2800万元，其中环保投资28万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你要严格按照《报告表》要求，建设各项生态

保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目无土建工程，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季采暖车间不供暖，办公室采用集中供热，不得自建锅炉。对于切割、焊接过程产生的废气，要严格按照环评要求在2台火焰切割机上方分别安装顶吸式移动集气罩，8台焊机上方分别安装顶吸式可升降集气罩，废气有效收集后经一袋中央布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放。对于喷砂过程产生的废气，要严格按照环评要求设置全封闭负压喷砂房，废气有效收集后经一套布袋除尘器处理后，最终通过一根15m高的排气筒排放。对于喷漆工序产生的废气，要严格按照环评要求调漆、喷漆、晾干工序均要在全封闭的负压喷漆房内进行，废气有效收集后，经一套“过滤棉+吸附浓缩+催化燃烧”装置处理，最终通过1根15m高的排气筒排放。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目本项目生活污水通过市政管网，最终进入山西正阳污水净化有限公司第二污水处理厂。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取采用低噪设备、噪声设备置于室内、基础减振、定期维修噪声设备等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。除尘灰、边角料、

废铁屑等一般固废外售综合利用。废棉纱手套、废机油、废润滑油、废液压油、废乳化液、废过滤棉、漆渣、废包装桶、废活性炭、废催化剂等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在危废贮存间分类分区贮存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：挥发性有机物0.142吨/年、颗粒物0.423吨/年。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

七、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

八、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2024年2月1日

抄送：晋中开发区安监局、山西嘉润蓝天科技有限公司